

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหม้อคา หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางควาย - บ้านนางแต่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 3.00 ม.ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 156 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2568

| ที่  | รายการ          | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท)                       | Factor F  | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                                             |
|------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สรุป | ประเภทงานทาง    | 64,009.93                                          | 1.3642    | 87,322.35                   | เงื่อนไข<br>เงินหักประกันผลงาน 0 %<br>เงินล่วงหน้า 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
|      | รวมค่าก่อสร้าง  |                                                    |           | 87,322.35                   |                                                                                                      |
|      | งบประมาณ        |                                                    |           | 87,322.35                   |                                                                                                      |
|      | (ตัวอักษร)      | แปลตหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์ |           |                             |                                                                                                      |
|      | พื้นที่ก่อสร้าง | 156.00                                             | ตร.ม.     |                             |                                                                                                      |
|      | เฉลี่ยราคา      | 559.76                                             | บาท/ตร.ม. |                             |                                                                                                      |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.พลสงครามที่ 834/2568 ลง 15 ตุลาคม 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง

  
(นายภูมิพันธ์ อุททมา)

นิติกรชำนาญการ

  
(นายสุกโชติ พุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


  
(นายสุรพัฒน์ พิมพ์พรมมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธาน

กรรมการ

เห็นชอบ

  
(นายภูมิพันธ์ อุททมา)  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กรรมการ

  
(นายวิเชียร ชาติผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคำ หมู่ ๖ ซอยบ้านนางควาย - บ้านนางแต่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 52 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 156 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)

ประมาณการ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่แบบ 66/2568

| ลำดับที่                        | รายการ                                                                                       | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|--------|-------------------|-----------|
| 1                               | งานปรับพื้นทางเดิม                                                                           | ตร.ม. | 156.00 | 1.74         | 271.44    | 1.3642 | 2.37              | 370.30    |
| 2.1.1                           | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)                            | ลบ.ม. | 7.80   | 229.53       | 1,790.33  | 1.3642 | 313.12            | 2,442.37  |
| 3.1.1                           | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15..ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 156.00 | 357.93       | 55,837.08 | 1.3642 | 488.29            | 76,172.94 |
| 3.1.2                           | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)                                                     | เมตร  | 3.00   | 70.38        | 211.14    | 1.3642 | 96.01             | 288.04    |
| 3.1.3                           | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)                                                     | เมตร  | 27.00  | 79.24        | 2,139.48  | 1.3642 | 108.10            | 2,918.68  |
| 3.1.4                           | รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)                                                            | เมตร  |        | 45.69        | -         | 1.3642 | 62.33             | 0.00      |
| 3.1.4                           | งานไหล่ทางหินคลุก                                                                            | ลบ.ม. | 7.80   | 482.11       | 3,760.46  | 1.3642 | 657.69            | 5,130.02  |
| 4.1                             | ท่อคสล. Ø 0.40 ม. ปากรางล้นชั้น 3                                                            | ท่อน  |        |              | -         | 1.3642 | -                 | -         |
| TOTAL                           |                                                                                              |       |        |              |           |        |                   | 87,322.35 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง |                                                                                              |       |        |              |           | =      | 64,009.93         |           |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง     |                                                                                              |       |        |              |           | =      | 1.3642            |           |

ประมาณราคา

ตรวจสอบ

(นายสุกโชติ หุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุกโชติ หุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุรพัฒน์ พิมพ์พรหมมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิเชียร ชาติผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ