

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคา หมู่ที่ 5 จากนายอ้อยถึงนางสาว

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 3.50 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน อบค.กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม


ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	ประเภทงานทาง	271,801.97	1.3642	370,792.25	เงื่อนไข เงินหักประกันผลงาน 0 % เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			370,792.25	
	งบประมาณ			370,792.25	
	(ตัวอักษร)	สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์			
	พื้นที่ก่อสร้าง	700.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคา	529.70	บาท/ตร.ม.		


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.พลสงครามที่ 853/2568 ลง 27 ตุลาคม 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง


(นางสาวรัตนกร ขอยึดกลาง)

ประธาน


(นายวัชรินทร์ จงกลาง)

กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน



(นายสุกชาติ หุ่นกลาง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายสุรพัฒน์ พิมพ์พรมมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ


(นายวิเชียร ชาติผดุง)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคา หมู่ 5 จากถนนาย้อยถึงนางสาวงาม

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.)

ประมาณการ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

เลขที่แบบ 67/2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	700.00	1.74	1,218.00	1.3642	2.37	1,661.60
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	35.00	229.53	8,033.55	1.3642	313.12	10,959.37
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15..ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	700.00	356.95	249,865.00	1.3642	486.95	340,865.83
3.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	10.50	70.38	738.99	1.3642	96.01	1,008.13
3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	59.50	79.24	4,714.78	1.3642	108.10	6,431.90
3.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร		45.69	-	1.3642	62.33	0.00
3.1.4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	15.00	482.11	7,231.65	1.3642	657.69	9,865.42
4.1	ท่อคสล. Ø 0.40 ม. ปากรางล้นชั้น 3	ท่อน			-	1.3642	-	-
5.3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย						0.00
TOTAL								370,792.25
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						=	271,801.97	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						=	1.3642	

ประมาณราคา

ตรวจสอบ

(นายสุกโชติ หุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุกโชติ หุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นายสุรพัฒน์ พิมพ์พรหมมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิเชียร ชาติผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม