

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 สายบ้านนางเทียน นิคมตะขบ - นานางช่วย แจ่งจันอัด

ปริมาณงาน เติริมดินถม กว้าง 3.00 ม. ยาว 440 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกกว้าง 3.00 ม. ยาว 440 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2568

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	ประเภทงานทาง	156,777.72	1.3642	213,876.17	เงื่อนไข เงินหักประกันผลงาน 0 % เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			213,876.17	
	งบประมาณ			213,876.17	
	(ตัวอักษร)	สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์			
	พื้นที่ก่อสร้าง	1,320.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคา	162.03	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.พลสงครามที่ 238//2568 ลง 3 เมษายน 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง


(นายภูมิพันธ์ อุทมา)


ประธาน

นิติกรชำนาญการ


(นายศุภโชค ทุ่งกลาง)

กรรมการ

นายก อบต.บ้านจันทวน


(นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



กรรมการ

(นางสาวศศิวิมล ปลั่งกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



อนุมัติ

(นายวิเชียร ชาติผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก บ้านหนองหัวแรด หมู่ 6 ตำบลบางเขียน นิคย์ตะขบ - นานางช่วย แจ้งจันอืด

ปริมาณงาน เสริมดินถม กว้าง 3.00 ม. ยาว 440 ม. หน้า เหลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 440 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบอบบด.พลสงคราม และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)

ประมาณการวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

เลขที่แบบ 29/2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
2.1	งานปรับพื้นที่ถนนเดิม	ตร.ม.	1,320.00	1.76	2,323.20	1.3642	2.40	3,169.31
2.3	งานถมดินทาง	ลบ.ม.	660.00	119.04	78,566.40	1.3642	162.39	107,180.28
3.2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	132.00	574.91	75,888.12	1.3642	784.29	103,526.57
5.3	งานพอกถมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม. ท่อน			553.97	-	1.3642	755.73	0.00
TOTAL								
ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง						=	156,777.72	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						=	1.3642	
213,876.17								

ประมาณราคา

ตรวจสอบ

(นายสุกโชติ หุ่งกลาง)

(นายสุกโชติ หุ่งกลาง)

นายช่างโยธนาชำนาญงาน

นายช่างโยธนาชำนาญงาน รักษาการ

17/04/2568

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล)

(นายวิเชียร ขาติผดุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ