

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคา หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนาขลอง

ปริมาณงานจุดที่ 1 ปรับพื้นที่ถนนเดิมก่อสร้างถนนคสล. ที่กม 0.+ 000(แยกถนนคสล)-0+055 กว้าง 3.50 ม. ยาว 55 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 192.50 ตร.ม.จุดที่ 2 ปรับพื้นที่ถนนเดิมก่อสร้างถนนคสล. ที่กม 0.+ 055 + 070 กว้าง 2.50 - 3.50 ม. ยาว 15 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม.จุดที่ 3 ปรับพื้นที่ถนนเดิมก่อสร้างถนนคสล. ที่กม 0.+ 070 - 0+116 กว้าง 3.50 ม. ยาว 46 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

161 ตร.ม รวมปรับพื้นที่ถนนเดิม ก่อสร้างถนนคสล.ที่กม 0+000 - 0+116 กว้าง 2.50 - 3.50 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 398.50 ตร.ม.

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2568

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	ประเภทงานทาง	162,097.09	1.3642	221,132.85	เงื่อนไข
					เงินหักประกันผลงาน 0 %
					เงินล่วงหน้า 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			221,132.85	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	งบประมาณ			221,132.85	
(ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์					
พื้นที่ก่อสร้าง		398.50	ม.		
เฉลี่ยราคา		554.91	บาท/ตร.ม.		


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.พลสงคราม ที่ 264/2568 ลง 9 เมษายน 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง


(นางสาวรัตนกร ขอยี่คกลาง)

หัวหน้าสำนักปลัด


(นางสุกษิทธิ ท่งกลาง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธาน

กรรมการ


(นางรัชนีภรณ์ มุ่งพันกลาง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

กรรมการ


(นายวิเชียร ชาติผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ 5 ซอยบ้านนาหนอง

ปริมาณงานจุดที่ 1 ปรับพื้นที่ถนนเดิมก่อสร้างถนนคสล. ทิศม 0+000(แยกถนนคสล)-0+055 กว้าง 3.50 ม. ยาว 55 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 192.50 ตร.ม
จุดที่ 2 ปรับพื้นที่ถนนเดิมก่อสร้างถนนคสล. ทิศม 0+055 + 070 กว้าง 2.50 - 3.50 ม. ยาว 15 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม
จุดที่ 3 ปรับพื้นที่ถนนเดิมก่อสร้างถนนคสล. ทิศม 0+070 - 0+116 กว้าง 3.50 ม. ยาว 46 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 161 ตร.ม รวมปรับพื้นที่ถนนเดิม ก่อสร้างถนนคสล. ทิศม 0+000 - 0+116 กว้าง 2.50 - 3.00 ม. ยาว 116 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 398.50 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. พหลสงคราม และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) เลขที่แบบ 28 /2568

ประมาณการ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่เดิม	ตร.ม.	398.50	5.62	2,239.57	1.3642	7.67	3,055.22
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	19.92	230.79	4,597.34	1.3642	314.84	6,271.69
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	398.50	347.40	138,439.90	1.3642	473.93	188,859.71
3.1.2	รอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	7.00	63.00	441.00	1.3642	85.95	601.62
3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	70.00	91.13	6,379.28	1.3642	124.32	8,702.62
4	รถขุดหรือคันไถขนาดใหญ่	เหมา	1.00	10,000.00	10,000.00	1.3642	13,642.00	13,642.00
TOTAL								221,132.85
ผลรวมต่างแดนทุนงานก่อสร้างทาง						=	162,097.09	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						=	1.3642	
ประมาณราคา								

ตรวจสอบ

(นายสุกโชติ หุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุกโชติ หุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวิเชียร ชาคีผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพหลสงคราม

อนุมัติ