

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ;วางท่อ คสล. บ้านคอนแฝก หมู่ที่8 ซอยสำราญ - ลำละเรียง

ปริมาณ จุกที่1 ถมดินกว้าง 4.50 ม. ยาว 10.00 ม. ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 67.50 ลบ.ม. วางท่อคสล. Ø 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน พร้อมเทคอน

กรีตกว้าง 4.50 ม. ยาว 10 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6.75 ลบ.ม.พร้อมเทคอนกรีตด้านทั้งสองด้านหนา .10 ม.ปริมาณพื้นที่9.00 ตร.ม.

จุกที่2 ถมดินกว้าง 4.50 ม. ยาว 10.00 ม. ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 67.50 ลบ.ม. วางท่อคสล. Ø 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน พร้อมเทคอน

กรีตกว้าง 4.50 ม. ยาว 10 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6.75 ลบ.ม.พร้อมเทคอนกรีตด้านทั้งสองด้านหนา .10 ม.ปริมาณพื้นที่9.00 ตร.ม.

รวมถมดินกว้าง 4.50 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. วางท่อคสล. Ø 1.00 ม. จำนวน 24 ท่อน พร้อมเทคอน

กรีตกว้าง 4.50 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 13.50 ลบ.ม.พร้อมเทคอนกรีตด้านทั้งสองด้านหนา .10 ม.ปริมาณพื้นที่18.00 ตร.ม.

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม


ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	ประเภทงานทาง	101,563.19	1.3642	138,552.50	เงื่อนไข เงินหักประกันผลงาน 0 % เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			138,552.50	
	ราคากลาง			138,552.50	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์			
	พื้นที่ก่อสร้าง	90.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคา	1,539.47	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอ.บ.ต.พลสงครามที่ 342/2568 ลง 16 พฤษภาคม 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม


- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง

 ประธาน
(นายภูมิพันธ์ ลูกหมาย)

นิติกรชำนาญการ

 กรรมการ
(นายสุกโชติ หุ่นกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ
(นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 กรรมการ
(นางรัชฎาภรณ์ มุ่งพันกลาง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 อนุมัติ
(นายวิเชียร ชาตผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ปริมาณ จุตที่ ๑ ณดินกว้าง 4.50 ม. ยาว 10.00 ม. ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 67.50 ลบ.ม. วางท่อคสล. Ø 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตกว้าง 4.50 ม. ยาว 10.00 ม.หนา 0.15 ม.

ปริมาตรลอนกริดไม่น้อยกว่า 6.75 ลบ.ม. พร้อมเทคอนกรีตด้านทั้งสองด้านหนา .10 ม. ปริมาณพื้นที่ 9.00 ตร.ม. จุดที่ 2. ณดินกว้าง 4.50 ม. ยาว 10.00 ม. ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 67.50 ลบ.ม.

วางท่อคสล. Ø 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตกว้าง 4.50 ม. ยาว 10.00 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6.75 ลบ.ม. วางท่อØ 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตค้ำทั้ง

สองด้านหนา 0.10 ม. ปริมาณพื้นที่ 9 ตร.ม. รวมณดินกว้าง 4.50 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. วางท่อคสล. Ø 1.00 ม. จำนวน 24 ท่อน พร้อมเทคอน

กรีตกว้าง 4.50 ม. ยาว 20 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตรลอนกริดไม่น้อยกว่า 13.50 ลบ.ม. พร้อมเทคอนกรีตด้านทั้งสองด้านหนา .10 ม. ปริมาณพื้นที่ 18.00 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดินถมพร้อมบดทับแน่น	ลบ.ม.	135.00	112.79	15,226.65	1.3642	153.87	20,772.20
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	4.50	230.79	1,038.56	1.3642	314.84	1,416.80
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15. ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	90.00	355.81	32,022.90	1.3642	485.40	43,685.64
4	ท่อคสล.Ø 1.00 ม. ปกวางลิ้นชั้น 3	ท่อน	24.00	2,018.27	48,438.48	1.3642	2,753.32	66,079.77
5	งานคอนกรีตลาดหนา 0.10 ม	ตร.ม.	18.00	268.70	4,836.60	1.3642	366.56	6,598.09

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	101,563.19
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

 (นายชัยชิต ชั่งกลาง)	 (นายชัยชิต ชั่งกลาง)
นายช่างโยธำนาฏงาน รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง	นายช่างโยธำนาฏงาน รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นางชัยชิต ชั่งกลาง)	 (นางชัยชิต ชั่งกลาง)
นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูลดี	นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูลดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล