

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 สายคุ้มบ้านใหม่ ซอย 1

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน คสล กว้าง 5.00 ม.ยาว 180ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2568

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	ประเภทงานทาง	355,593.80	1.3642	485,101.06	เงื่อนไข เงินหักประกันผลงาน 0 % เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			485,101.06	
	ราคากลาง			485,101.06	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทหกสตางค์			
	พื้นที่ก่อสร้าง	900.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคา	539.00	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.พลสงครามที่ 354/2568 ลง 21 พฤษภาคม 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม


- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง


(นางสาวรัตนกร ขี้อีคกลาง)

หัวหน้าสำนักปลัด


(นางสาวรัตนกร ขี้อีคกลาง)

นายท่งโยธานายงาน


(นางสาวรัตนกร ขี้อีคกลาง)

(นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาวศศิวิมล ปลั่งกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ



(นายวิเชียร ขาติผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ 7 สายคุ้มบ้านใหม่ ซอย 1

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 180 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.ประมาณการ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568) เลขที่แบบ 71/2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม	ตร.ม.		1.76	-	1.3642	2.40	0.00
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	45.00	230.79	10,385.55	1.3642	314.84	14,167.97
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	900.00	355.35	319,817.70	1.3642	484.77	436,295.31
3.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	15.00	64.92	973.77	1.3642	88.56	1,328.41
3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	75.00	92.82	6,961.49	1.3642	126.62	9,496.86
3.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	180.00	60.52	10,893.89	1.3642	82.56	14,861.44
3.1.4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	13.50	486.03	6,561.41	1.3642	663.04	8,951.07
4.1	ท่อคสล. Ø 0.40 ม. ปากรงล้นชั้น 3	ท่อน			-	1.3642		
5.3								
TOTAL								485,101.06
ผลรวมทำงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					=		355,593.80	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					=		1.3642	

ประมาณราคา ตรวจสอบ

(นายสุก ไรดี พุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุก ไรดี พุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิเชียร ชาคีแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม