

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกประะหอม หมู่ที่ 3 สายสามแยกบ้านนางมะลิวรรณ - บ้านนางอรรค

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวถนน คสล กว้าง 4.00 ม.ยาว 100 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2568


ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	ประเภทงานทาง	117,167.69	1.3642	159,840.17	เงื่อนไข เงินหักประกันผลงาน 0 % เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			159,840.17	
	ราคากลาง			159,840.17	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทสิบเจ็ดสตางค์			
	พื้นที่ก่อสร้าง	400.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคา	399.60	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.พลสงครามที่ 455/25678 ลง 20 มิถุนายน 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง


(นายภูมิพันธ์ ถูกหมาย)
นิติกรชำนาญการ


(นายพิเชษฐ์ จงสุขกลาง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ


(นายสุภโชค หุ่นกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิเชียร ขาติผดุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โกลาประหลอม หมู่3 สายสามแยกบ้านนางมะลิธรรม - บ้านนางอรรค

ปริมาณงานปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.10 ม.หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท

ประมาณการ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

เลขที่แบบ 3/2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม	ตร.ม.	400.00	1.76	704.00	1.3642	2.40	960.40
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	20.00	230.79	4,615.80	1.3642	314.84	6,296.87
3.1.1	ผิวทางบอร์เตเมนต์ชั้นบนคอนกรีตหนา 15.ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	400.00	258.25	103,300.80	1.3642	352.31	140,922.95
3.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	8.00	68.47	547.76	1.3642	93.41	747.25
3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	72.00	77.35	5,569.19	1.3642	105.52	7,597.48
3.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร					-	
3.1.4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	5.00	486.03	2,430.15	1.3642	663.04	3,315.21
							-	0.00
TOTAL								159,840.17
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						=	117,167.69	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						=	1.3642	
ประมาณราคา								

ตรวจสอบ

(นายสุกโชติ หุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวิเชียร ชาคีแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ