

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่10 สายเลียบลำห้วยดอนมันกระซาก
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 4.00 ม.ยาว 225 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม
 (รายละเอียดตามแบบอบต.พลสงคราม และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.)

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม


ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	ประเภทงานทาง	347,688.27	1.3642	474,316.33	เงื่อนไข เงินหักประกันผลงาน 0 % เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			474,316.33	
	ราคากลาง			474,316.33	
(ตัวอักษร)		สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์			
พื้นที่ก่อสร้าง		900.00	ม.		
เฉลี่ยราคา		527.02	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.พลสงคราม ที่ 494/2568 ลง 9 กรกฎาคม 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง


 (นายภูมิพันธ์ ลูกหมาย)
 นิติกรชำนาญการ

ประธาน


 (นายพิเชษฐ์ จงสุขกลาง)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ


 (นายสุภชาติ หุ่นกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


 (นางสุกัญญา หุ่นในวัย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ


 (นายวิเชียร ชาติผดุง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเหลียม หมู่ 10 ตำบลห้วยดอนมีนกระซุก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบปท.)

ประมาณการ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เลขที่แบบ 78 /2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม	ตร.ม.	900.00	1.76	1,584.00	1.3642	2.40	2,160.89
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	45.00	230.38	10,367.10	1.3642	314.28	14,142.80
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15..ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	900.00	356.38	320,742.00	1.3642	486.17	437,556.24
3.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	16.00	69.96	1,119.36	1.3642	95.44	1,527.03
3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	72.00	78.84	5,676.48	1.3642	107.55	7,743.85
3.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร		67.19	-	1.3642	91.67	0.00
3.1.4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	16.87	486.03	8,199.33	1.3642	663.04	11,185.52
							TOTAL	474,316.33
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						=	347,688.27	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						=	1.3642	

ประมาณราคา

ตรวจสอบ

(นายสุกัญญา ทุ่งกลาง)

นายช่างโยธารักษ์งาน

(นายสุกัญญา ทุ่งกลาง)

นายช่างโยธารักษ์งาน รักษาการ

(นางสุกัญญา ภูมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวิเชียร ชาทิผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ