

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่13 สายนายนาคสัย ฝัคพิมาย - นานายอำนวย มุ่งกันกลาง
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 4.00 ม.ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม..หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
 (รายละเอียดตามแบบอบต.พลสงคราม และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม


ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	ประเภทงานทาง	154,626.91	1.3642	210,942.02	เงินปันผล 0 % เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			210,942.02	
	ราคากลาง			210,942.02	
(ตัวอักษร)		สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบสองบาทสองสตางค์			
พื้นที่ก่อสร้าง		400.00	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคา		527.36	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.พลสงคราม ที่ 499/2568 ลง 9 กรกฎาคม 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง


 (นายภูมิพันธ์ ถูกหมาย)
 นิติกรชำนาญการ

ประธาน


 (นายภูมิพันธ์ บำรุงกุล)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กรรมการ


 (นายสุภาไชย หุ่นกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


 (นางสุกัญญา ภู่มั่นไวย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ


 (นายวิเชียร ชาติผดุง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเหลียม หมู่13 สายนานาชาติชัย จัศพิมาย - นานายอำเภอ มุ่งกันกลาง
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)

ประมาณการ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เลขที่แบบ 83 /2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
I	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม	ตร.ม.	400.00	1.76	704.00	1.3642	2.40	960.40
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	20.00	230.38	4,607.60	1.3642	314.28	6,285.69
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15..ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	400.00	356.38	142,552.00	1.3642	486.17	194,469.44
3.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	4.00	69.96	279.84	1.3642	95.44	381.76
3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	36.00	78.84	2,838.24	1.3642	107.55	3,871.93
3.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร		67.19	-	1.3642	91.67	0.00
3.1.4	งาน ไล่ระดับทางหินคลุก	ลบ.ม.	7.50	486.03	3,645.23	1.3642	663.04	4,972.82
4.1	ท่อคสล. Ø 0. 40 ม. ปากรงล้นชั้น 3	ท่อน					-	0.00
TOTAL								210,942.02
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					=		154,626.91	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					=		1.3642	

ประมาณราคา

ตรวจสอบ

(นางสุกัญญา คุ้มมนไวย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุกัญญา คุ้มมนไวย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสุกัญญา คุ้มมนไวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิเชียร ชาทิผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ