

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม หมู่ที่2 ซอยข้างศูนย์กองทุนเงินล้าน
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 3.00 ม.ยาว 24 ม.หนา 0.15 ม..หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม
(รายละเอียดตามแบบอบต.พลสงคราม และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	ประเภทงานทาง	28,436.78	1.3642	38,793.45	เงื่อนไข เงินหักประกันผลงาน 0 % เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			38,793.45	
	ราคากลาง			38,793.45	
	(ตัวอักษร)	สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์			
พื้นที่ก่อสร้าง		72.00	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคา		538.80	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.พลสงคราม ที่ 485/2568 ลง 2 กรกฎาคม 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง


(นางสาวรัตนกร ขอยึดกลาง)
หัวหน้าสำนักปลัด


ประธาน


(นางวันเพ็ญ เอกจิน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการ


(นายสุภโชค หุ่งกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


(นางสุกัญญา ภู่มั่นไวย)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ


(นายวิเชียร ชาติผดุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้ายผลสงคราม หมู่ 2 ซอยข้างศูนย์กองทุนเงินล้าน
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 24 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด)

ประมาณการ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เลขที่แบบ 26 /2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม	ตร.ม.	72.00	1.76	126.72	1.3642	2.40	172.87
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)		3.60	230.79	830.84	1.3642	314.84	1,133.44
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15..ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	72.00	356.38	25,659.36	1.3642	486.17	35,004.50
3.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร		69.87	-	1.3642	95.32	0.00
3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	12.00	78.75	945.00	1.3642	107.43	1,289.17
3.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร		67.19	-	1.3642	91.67	0.00
4	งานให้ล้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	1.80	486.03	874.85	1.3642	663.04	1,193.48
							TOTAL	38,793.45
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						=	28,436.78	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						=	1.3642	

ประมาณราคา

ตรวจสอบ

(นายสุภโชค ทุ่งกลาง)

นายช่างโยธำชำนาญงาน

(นายสุภโชค ทุ่งกลาง)

นายช่างโยธำชำนาญงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสุกัญญา ภู่มั่นไวย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายวิเชียร ชชาติผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ