

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 สายบ้านนางาวนา สอกลกลาง - บ้านนางนวิ ขอใหญ่กลาง
 ปริมาณงาน เสริมดินถม กว้าง 3.50 ม. ยาว 230 ม หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 241.50 ลบ.ม.พร้อมก่อสร้างถนน คสล กว้าง 3.50 :
 ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบอบต.พลสงคราม และอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท
 หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	ประเภทงานทาง	341,097.18	1.3642	465,324.77	เงื่อนไข เงินหักประกันผลงาน 0 % เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			465,324.77	
	ราคากลาง			465,324.77	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์			
	พื้นที่ก่อสร้าง	72.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคา	6,462.84	บาท/ตร.ม.		


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.พลสงคราม ที่ 523/2568 ลง 23 กรกฎาคม 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง


 (นางสาววนิดา วงศ์จำปา)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ประธาน


 (นายธนยศ รัตนภักดี)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ


 (นายสุภ ไซติ หุ่งกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


 (นางสุกัญญา ภูหมื่นไวย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ


 (นายวิเชียร ชาติผดุง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ 9 สายบ้านนาหวา สอกลกลาง - บ้านนางัว ขอใหญ่กลาง

ปริมาณงาน เสริมดิน กว้าง 3.50 ม. ยาว 230 ม. หนา 0.30 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 24 1.50 ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 3.50 ม. ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม.

เลขที่แบบ 75 /2568

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ประมาณการ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม	ตร.ม.	805.00	1.76	1,416.80	1.3642	2.40	1,932.80
1.1	งานดินถมพร้อมบดทับแน่น	ลบ.ม.	241.50	112.79	27,238.79	1.3642	153.87	37,159.15
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	40.25	230.79	9,289.30	1.3642	314.84	12,672.46
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15..ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	805.00	357.12	287,481.60	1.3642	487.18	392,182.40
3.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	10.00	70.10	701.00	1.3642	95.63	956.30
3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	70.00	94.22	6,595.40	1.3642	128.53	8,997.44
3.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร		67.19	-	1.3642	91.67	0.00
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	17.23	486.03	8,374.30	1.3642	663.04	11,424.22
							TOTAL	465,324.77
ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง							=	341,097.18
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							=	1.3642

ประมาณราคา

ตรวจสอบ

(นายสุกโชติ ทุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุกโชติ ทุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นางสุกัญญา ภู่มั่นไวย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการการแทน

(นายวิเชียร ชาติผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล