

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 สายคุ้มหนองแห่น - ถนนลาดยาง สายหน้าคา หนองพลอง
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 4.00 ม.ยาว 225 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด
 หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2568

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	ประเภทงานทาง	355,586.42	1.3642	485,091.00	เงื่อนไข เงินหักประกันผลงาน 0 % เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			485,091.00	
	งบประมาณ			485,091.00	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน			
	พื้นที่ก่อสร้าง	900.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคา	538.99	บาท/ตร.ม.		


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.พลสงครามที่ 854/2568 ลง 27 ตุลาคม 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม


- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง


 (นางสาวนิดา วงศ์จำปา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 (นางสาวนิดา วงศ์จำปา)

นางช่างโยธนา ชำนาญงาน



 (นายสุรพัฒน์ พิมพ์พรมมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธาน

กรรมการ

เห็นชอบ


 (นายธนยศ รัตนภักดี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 (นายวิเชียร ชาติผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

กรรมการ

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ 6 สายคุ้มหนองแห่น - ถนนลาดยาง สายห้วยคา-หนองพลอง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)
 ประมาณการ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

เลขที่แบบ 69/2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	900.00	1.74	1,566.00	1.3642	2.37	2,136.34
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	45.00	229.53	10,328.85	1.3642	313.12	14,090.62
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15..ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	900.00	356.21	320,589.00	1.3642	485.94	437,347.51
3.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	16.00	70.38	1,126.08	1.3642	96.01	1,536.20
3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	72.00	79.24	5,705.28	1.3642	108.10	7,783.14
3.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร		45.69	-	1.3642	62.33	0.00
3.1.4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	33.75	482.11	16,271.21	1.3642	657.69	22,197.19
TOTAL								485,091.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						=	355,586.42	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						=	1.3642	

ประมาณราคา

ตรวจสอบ

(นายสุกโชติ หุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุกโชติ หุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรพัฒน์ หิมพ์พรหมมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายวิเชียร ชาติผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ