

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกประะหมอม หมู่ที่ 3 สายโรงเรียน - ลำห้วยโดน

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 3.00 ม.ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม


ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2568

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	ประเภทงานทาง	351,702.53	1.3642	479,792.58	เงื่อนไข เงินหักประกันผลงาน 0 % เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			479,792.58	
	งบประมาณ			479,792.58	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์			
	พื้นที่ก่อสร้าง	900.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคา	533.10	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.พลสงครามที่ 895/2568 ลง 4 พฤศจิกายน 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง


(นางสาวรัตนกร ขอยึดกลาง)

ประธาน

หัวหน้าสำนักปลัด



(นายสุกโชติ หุ่งกลาง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุรพัฒน์ พิมพ์พรหมมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ


(นายชนยศ รัตนภักดี)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายวิเชียร ชาติผดุง)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกประะหมอม หมู่ 3 สายโรงเรียน - ลำห้วยโดน

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.
ประมาณการ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

เลขที่แบบ 60/2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาค่าหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	900.00	1.74	1,566.00	1.3642	2.37	2,136.34
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	45.00	229.53	10,328.85	1.3642	313.12	14,090.62
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	900.00	357.93	322,137.00	1.3642	488.29	439,459.30
3.1.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	15.00	68.43	1,026.45	1.3642	93.35	1,400.28
3.1.3	รอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	75.00	77.29	5,796.75	1.3642	105.44	7,907.93
3.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร		55.20				
3.1.4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	22.50	482.11	10,847.48	1.3642	657.69	14,798.13
TOTAL								479,792.58
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						=	351,702.53	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						=	1.3642	
ประมาณราคา								ตรวจสอบ

(นายสุก ไซต์ หุ่งกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายสุรพัฒน์ หิมพ์พรหมมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายสุก ไซต์ หุ่งกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวิเชียร ชาติผดุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ