



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ (ข้อ ๒๐) ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่มีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จึงขอประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ ๑๐ สายสามแยกกลางบ้าน - ศพด.บ้านดอนมันกระซาก

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ฝาคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด) งบประมาณ ๔๕๗,๔๐๐.๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระชาก หมู่ที่10 สายสามแยกกลางบ้าน - ศพคบ้านดอนมันกระชาก

ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 ม.หนา 0.10 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม ยาว 220 ม .ฝาคสล.หนา 0.15 ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนมันกระชาก หมู่ที่10 สายสามแยกกลางบ้าน - ศพคบ้านดอนมันกระชาก

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2569

28 ต.ค. 69.

13.30 น.

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	ประเภทงานอาคาร	330,201.31	1.3073	431,672.17	เงื่อนไข เงินหักประกันผลงาน 0 % เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			431,672.17	
	ราคากลาง			431,672.17	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบเจ็ดสตางค์			
	พื้นที่ก่อสร้าง	220.00	ม.		
	เฉลี่ยราคา	1,962.15	บาท/ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.พลสงครามที่ 497/2569 ลง 26 ตุลาคม 2569 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคาของค่าก่อสร้าง

(นายสุรพัฒน์ พิมพ์พรมมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธาน

(นางชญญารณ์ มุ่งพันกลาง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

กรรมการ

กรรมการ

(นายสุกโชติ หุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายสุรพัฒน์ พิมพ์พรมมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพงษ์ศักดิ์ ไทพิพัฒน์พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระชาก หมู่ที่10 สายสามแยกกลางบ้าน - ศพคบ้านดอนมันกระชาก

ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 ม.หนา 0.10 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม ยาว 220 ม.ฝาคสล.หนา 0.15 ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนมันกระชาก หมู่ที่10 สายสามแยกกลางบ้าน - ศพคบ้านดอนมันกระชาก

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

แบบเลขที่ 30 /2569

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน(บาท)			หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	
	ยอดยกมา					197,819.66	
	งานฝารางระบายน้ำ.						
	ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	145.20		163.00	23,667.60	
	เหล็ก RB 9 mm	กก.	1,762.58	18.10	4.90	40,539.34	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	52.87	34.66		1,832.47	
	คอนกรีต โครงสร้าง (240ksc)	ลบ.ม.	19.80	2,102.80	329.00	48,149.64	
	ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 5.5	ม.	66.00	40.00	10.00	3,300.00	
	งานประปา						
	ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ม.	220.00	51.33	10.00	13,492.60	
	ประสาทรระบบ	จุด	2.00	500.00	200.00	1,400.00	
						330,201.31	

ประมาณราคา

ตรวจสอบ

(นายสุภโชค หุ่งกลาง)

(นายสุภโชค หุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นายสุรพันธ์ พิมพ์พรมา)

(นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่10 สายสามแยกกลางบ้าน - ศพคบ้านดอนมันกระซาก

ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 ม.หนา 0.10 ม.ลึกลง 0.40 ม ยาว 220 ม. ฝาคสล.หนา 0.15 ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่10 สายสามแยกกลางบ้าน - ศพคบ้านดอนมันกระซาก

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

แบบเลขที่ 30/2569

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2569

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน(บาท)			หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	
	งานรางระบายน้ำ						
	ดินขุด	ลบ.ม.	85.80		121.00	10,381.80	
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	6.60	281.24	121.00	2,654.78	
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	6.60	2,009.35	329.00	15,433.11	
	วัสดุแบบ (50 %)	ตร.ม.	88.00	250.00		22,000.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	176.00		163.00	28,688.00	
	ตะปูตีแบบ	กก.	44.00	65.00		2,860.00	
	เหล็ก RB 9 mm	กก.	1,701.35	18.10	4.90	39,131.05	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	51.11	34.66		1,771.47	
	คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	ลบ.ม.	30.80	2,102.80	329.00	74,899.44	
	ยอดยกไป					197,819.66	

ประมาณราคา

ตรวจสอบ

(นายสุภโชค หุ่งกลาง)

(นายสุภโชค หุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นายสุรพัฒน์ พิมพ์พรมมา)

(นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม